

Auftraggeber: HEAG Südhessische Energie AG

Projekt: VE-Behälter

Leistung: Voruntersung zur Erweiterung der VE-Wasser-Speicherung



Im MHKW Darmstadt kommt es zwischen Lieferung von Dampf zu Fernwärmeverbrauchern und Bezug von Rücklaufkondensat zu zeitlichen Schwankungen.

Um diese Schwankungen in Zukunft besser ausgleichen zu können, ist es geplant, den vorhandenen VE-Wasser-Behälter und evtl. den vorhandenen Rücklaufkondensatbehälter zu erweitern.

In einer Voruntersuchung werden unterschiedliche Möglichkeiten der Optimierung untersucht und bewertet.

