

Auftraggeber: VERA Klärschlammverbrennung
Projekt: Bühnenerweiterung
Leistung: Planung, Baubegleitung



Allgemeines

Bei der VERA Klärschlammverbrennung in Hamburg wurde im Bereich der Fremdschlammannahme eine bestehende Bühne erweitert, um einen sicheren Zugang zu den Aggregaten eines Schlammförderbandes für Wartungs- und Reparaturarbeiten zu schaffen.

Schwerpunkte

Für die bestehende Bühnenkonstruktion im betroffenen Bereich lagen keine Konstruktionspläne vor, sodass hierfür ein Aufmaß genommen und eine Stahlbauübersichtszeichnung erstellt wurde.

Für die Erweiterung samt erforderlichen Fundamenten wurde in Abstimmung mit einem Statikbüro ein Bühnenkonzept entworfen und in die Stahlbauübersichtszeichnung aufgenommen.

Die Bühnenerweiterung wurde als Stahlkonstruktion mit Gitterrosten ausgeführt.

Die Realisierung wurde vor Ort begleitet und abgenommen.

